

 Nr. certificat : 5155 ISO 9001:2015 S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. Tel/Fax: 0232 242.436	Proiect Tehnic „Amenajare trotuare și alei carosabile în localitatea Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani” Proiect nr: 477/2025/PTH	Piese scrise și desenate	Pag 37
--	--	-----------------------------	-----------

FORMULARUL F3-1

OBIECTIV

„Amenajare trotuare și alei carosabile în localitatea Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani”

PROIECTANT

S.C. Pro-Activ Consulting S.R.L. Iași

LISTA

cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

OBIECTUL : 1 – TROTUARE ȘI ALEI CAROSABILE

Categoria de lucrări : Trotuare și alei carosabile

Nr. Crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitate	Prețul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total a+b+c+d	M Materiale (3x4a)	m Manoperă (3x4b)	U Utilaj (3x4c)	T Transport (3x4d)	TOTAL (3x4)
SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DG06B1 Desfacere beton de ciment	mc	5						
2	TSA01A1 Săpătură manuală	mc	13						
3	TSC02C1 Săpătură mecanică cu excavatorul cu descărcare în auto	smc	0,7						
4	TSD05B1 Compactare cu maiul mecanic	smc	0,7						
5	TSD14A1 Udarea mecanică	mc	7						
6	DA06A1 Strat de balast cu așternere manuală	mc	164						
7	DA06A2 Strat de nisip de 4 cm grosime cu așternere manuală	mc	34						
8	DD02A1 Pavaj din pavele de 6 cm grosime executat pe un substrat de nisip	mp	238						
9	DD02A1 Pavaj din pavele de 8 cm grosime executat pe un substrat de nisip	mp	601						
10	DE11A1 Borduri mici prefabricate din beton 10x15 cm pentru încadrarea pavajului, pe fundatie de beton 10x20 cm	m	18						

 Nr. certificat : 5155 ISO 9001:2015 S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. Tel/Fax: 0232 242.436	Proiect Tehnic „Amenajare trotuare și alei carosabile în localitatea Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani” Proiect nr: 477/2025/PTH	Piese scrise și desenate	Pag 38
--	--	-----------------------------	-----------

11	DE10A1 Borduri prefabricate din beton 20x25cm, pe fundatie din beton 30x15 cm	m	112						
12	CZ0108C1 Preparare beton C20/25	mc	6						
13	CZ0109C1 Preparare beton C30/37	mc	20						
14	CA01A1 Turnare beton	mc	26						
15	PC02A1 Cofraje pentru betoane	mp	75						
16	CZ0302XE1 Confectionare plase sudate 100x100 Φ=8mm	kg	2154						
17	PD01A1 Montare armăturilor din plasă sudată 100x100 Φ=8mm pe 2 rânduri	kg	2154						
18	AcD07D1 Aducerea la cotă a capacelor de cămin din beton simplu monolit	m	0,9						
19	TSC35A3 Încărcare pământ și moloz	smc	0,2						
20	TRA01A05 Transport moloz	t	12						
21	TRA01A05P Transport pământ	t	125						
22	TRA01A20 Transport balast	t	366						
23	TRA01A20 Transport nisip	t	71						
24	TRA06A20 Transport beton	t	62						
25	TRA04A20 Transport borduri	t	13						
26	TRA04A20 Transport pavele	t	150						
27	TRA04A20 Transport armături și cofraje	t	3						
28	TRA05A05 Transport apă	t	53						

Proiectant
Ing. Cătălin Ștefan

