

## Indicatori tehnico-economici

privind obiectivul de investiție:

### „EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”

- Montarea stâlpi - 35 buc. :
  - 22 stâlpi metalici h=6m;
  - 6 stâlpi metalici h=7m;
  - 7 stâlpi beton SE4;
- Montare cablu LES folosind cablu NA2XABY 3x25+16mm<sup>2</sup> - 1057 m;
- Montare conductoare LEA folosind NFA2X 16+25 mm<sup>2</sup> - 230m;
- Montare prize de pământ cu  $R_d < 4 \Omega$  - 28 buc;
- Montare întrerupătoare automate - 28buc;
- Montare console de susținere a corpurilor de iluminat stradal - 37 buc;
- Montare corpuri de iluminat stradal cu LED - 37 buc;
- Inscricționarea stâlpilor de beton - 7 buc.

Întocmit:

S.C. ELECTRIC POWER S.R.L.

Ing. Tanasă Nicolae

